

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Prace rozbiórkowe [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
1	KNR 4-01 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2,0m ²	1 szt	7,0000
2	KNR 4-01 0329-0200		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły Poszerzenie otworów drzwiowych. 0,10*2,0*6	1 m ²	1,2000 1,20000
3	KNR 4-01 0349-0100		Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej ((0,80+0,80)*2,65+1,55*2,65+1,6*2,65+(2,54+4,26)*2,65)*0,12	1 m ³	3,6729 3,67290
4	KNNR 3 0801-0700		Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2,54*2,93+4,27*2,88	1 m ²	19,7398 19,73980
5	KNNR 3 0801-0400		Rozbiórki posadzek. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 1,55*2,90+1,51*2,90	m ²	8,8740 8,87400
6	KNR AT-23 0101-0400		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych - przeszlifowanie posadzki betonowej 8,80*7,00+4,27*2,88	m ²	73,8976 73,89760
7	KNR 4-01 0701-0400		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o pow. ponad 5m ² na: ścianach, filarach pilastrach (1,51+2,90)*2,65*2+(1,58+2,90)*2,65*2	1 m ²	47,1170 47,11700
			Dział nr 2. Prace wykończeniowe ścian i podłóg [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]		
8	KNR 2-02 0121-0300		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych grubości 12cm (1,0+1,20+4,24*2+2,50)*2,65-2*1,0*2,0	m ²	30,9270 30,92700
9	KNR 2-02 0121-0100		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych grubości 6cm (1,55+1,51)*2,05-0,90*2,0*2	m ²	2,6730 2,67300
10	KNR 2-02 0801-0100		Tynki zwykłe II kategorii wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 47,117+2,673*2+30,927*2	m ²	114,3170 114,31700
11	KNR 2-02 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania zwykła (1,51+2,90)*2,65*2+(1,58+2,90)*2,65*2+(1,51+1,59)*2*2,05-2*1,0*2-2*0,9*2,0-3,06	1 m ²	49,1670 49,16700
12	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2 ściany: (8,81+7,22)*2,65*2+(4,24+5,54)*2,65*2+(3,475+4,23)*2*2,65+(2,50+2,41)*2*2,65+(1,7+2,50)*2,65*2+(8,84+1,2)*2*2,65 sufity: 8,81*7,22+1,55*2,90+1,51*2,93+4,62*5,54-1,0*1,20+2,50*4,23+3,48*4,23 klatka schodowa: 4,20*2,16+4,20*5,60*2+2,16*5,60*2	100 m ²	4,8165 279,12450 122,21770 80,30400

2. Prace wykończeniowe ścian i podłóg

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNNR 2 1401-0600		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - farba zmywalna	100 m2	4,8165
14	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	100 m2	6,7260
			ściany i sufity: 418,65+126,98		545,63000
			posadzki: 126,97		126,97000
15	Kalkulacja własna - montaż fototapety na ści			m2	5,0000
			Montaż fototapety na ścianie: 5		5,00000
16	KNNR 2 1208-0100		Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm	m2	126,9800
17	KNNR 2 1208-0200		Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; dopłata za każdy 1,0mm grubości wylewki, nie więcej jak do 10,0mm Krotność = 3	m2	126,9800
18	KNNR 2 1203-0200		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe terakotowe owymiarach ponad 15x15cm	100 m2	1,2698
			8,81*7,22+1,55*2,91+1,51*2,90+4,26*5,54+3,475*4,23+2,50*4,26-2,50*0,12+1,20*3,06+1,00*2,16		126,97935
19	Kalkulacja własna - montaż wentylatorów w m				6,0000
			Montaż wentylatorów w miejsce kratki wentylacyjnych: 6		6,00000
20	KNR K-04 0602-05		Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża Gruntolit-R	m2	8,9610
			1,51*2,90+1,58*2,90		8,96100
21	KNR K-04 0602-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	8,9610
			8,961		8,96100
22	KNR 4-01 1306-0100		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	12,0000
23	KNNR 2 1301-0100		Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i półki nadgrzejnikowe. Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	6,5000
24	Kalkulacja własna - montaż szkła ozdobnego w		Montaż luster	szt.	2,0000
			Montaż szkieł ozdobnych w łazienkach zgodnie z wizualizacją.: 2		2,00000
			Dział nr 3. Roboty instalacyjne wewnętrzne. [CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]		

3. Roboty instalacyjne wewnętrzne.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
25	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2,0000
			2		
26	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.	2,0000
			2		
27	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2,0000
			2		
28	KNR 4-02 0114-01		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	20,0000
			20,00		
29	KNR 4-02 0230-04		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	12,0000
			12,00		
30	KNR 4-02 0211-06		Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	2,0000
			2		
31	KNR 2-15 0205-04		Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	12,0000
			12		
32	KNR 2-15 0208-03		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	7,0000
			7		
33	KNR 2-15 0208-05		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2,0000
			2		
34	KNR 2-15 0103-01		Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m	20,0000
			20,00		
35	KNR 2-15 0107-01		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	15,0000
			14		
36	KNR 2-15 0115-02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	6,0000
			6		
37	KNR 2-15 0114-01		Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.	2,0000
			2		
38	KNR 2-15 0220-0200		Zlewy kamionkowe kwasoodporne (kit asfaltowy)	szt.	4,0000
39	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	2,0000
			2		
40	KNR 2-15 0225-0200		Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	1,0000

3. Roboty instalacyjne wewnętrzne.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
41	KNR 2-15G 0101-0100		Geberit Kombifix montowany na ścianie, do miski ustępowej - komplet z miską ustępową	kpl	2,0000
			2		2,00000
			Dział nr 4. Instalacja elektryczna i oświetleniowa [CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych]		
42	KNR 4-03 1001-03		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	270,0000
			270,00		270,00000
43	KNR 4-03 1012-01		Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	270,0000
			270,00		270,00000
44	KNNR 5 0205-02		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	300,0000
			300,00		300,00000
45	KNR 5-08 0309-03		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	26,0000
			26		26,00000
46	KNR 5-08 0307-02		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	6,0000
			6		6,00000
47	KNNR 5 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - oświetlenie ledowe	kpl.	20,0000
			20		20,00000
48	Kalkulacja własna - montaż listew maskujących				20,0000
			Montaż listew maskujących instalacji elektrycznej: 20		20,00000
49	Kalkulacja własna - montaż bojlera elektrycz			kpl	1,0000
			Montaż bojlera elektrycznego 50 L: 1		1,00000
			Dział nr 5. Wymiana okien i drzwi [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
50	KNR 0-19 0930-1001		Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m ² , mocowane na dyble	1m ²	18,8200
			1,45*1,45*8+2*1,0*1,0		18,82000
51	KNNR 3 0702-0500		Remont i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²	9,2250
			2,05*0,90*3+0,90*2,05*2		9,22500
52	KNR 0-19 0931-0602		Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi - profil ciepły	m ²	2,0500
			1,0*2,05		2,05000

5. Wymiana okien i drzwi

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
53	KNR 0-19 0931-0602		Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szymbami zespolonymi dwukomorowymi 1,0*2,10*4	1 m2	8,4000 8,40000
54	Kalkulacja własna - montaż parapetów podokie		Montaż podokienników wewnętrznych do wymienianych okien: 1		1,0000 1,00000
			Dział nr 6. Wymiana grzejników [CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania]		
55	KNNR 8 0416-0700		Wymiana grzejnika żeliwnego członowego i stalowego tłoczonego. Stalowego tłoczonego opowierzchni ogrzewalnej 5,0m2	1 kpl	11,0000
56	KNNR 8 0406-0102		Wymiana zaworu przelotowego, dwuzłączki i kurka spustowego. Zaworu przelotowego kulowego, mosiężnego z gwintem o średnicy 15-20mm - termostatyczne	1 szt	11,0000
57	KNNR 8 0402-0100		Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm, na ścianie	1 m	30,0000